



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS**  
**CNPJ – 03.553.258/0001-03**

**1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11/2022.**

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº 12/2022

1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS E A EMPRESA PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº 10.915.057/0001-74, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA, com sede à Rua Raimundo Evaristo nº991, São José, PASTOS BONS – MA, CEP: 65.870-00, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 03.553.258/0001-03, neste ato representado pelo Sr. Valmireis Pereira de Souza, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.915.057/0001-74, sediada na Rua PEDREIRAS, Nº 2244 – CENTRO EM PARNARAMA/MA, neste ato representada pelo Sr. Domingos Carvalho Lopes, brasileiro, solteiro, empresário, Portador do RG nº 2.052.196 SSP/PI e portador do CPF nº 922.304.313-15, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 014/2022, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS Nº 11/2022, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**1.0 Cláusula Primeira – Do valor do Contrato:**

1.1 - O valor do Contrato que era de R\$370.069,57 (trezentos e setenta mil e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), com o acréscimo de 25,50% correspondente a

End: Rua Raimundo Evaristo nº 991 – Bairro São José – CEP: 65.870-000 –  
Pastos Bons – Maranhão  
E-mail: cm.pastosbons@gmail.com



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS**  
**CNPJ – 03.553.258/0001-03**

R\$94.367,98 (noventa e quatro mil e trezentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), passa a ter o valor de R\$464.437,55 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

**2.0 Cláusula Segunda – Dotação orçamentaria**

2.1 As despesas serão devidamente empenhadas na seguinte dotação orçamentária:


01.031.0001.2002.0000 CONST REF E AMPLI PRÉDIO DA CAM MUNICIPAL  
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

**3.0 – Cláusula Terceira – Das disposições Gerais:**

3.1 – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento e 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

PASTOS BONS(MA), 03 de março de 2023.



Valmireis Pereira de Souza  
VEREADOR PRESIDENTE


Contratante

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315 Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315  
Dados: 2023.03.03 11:47:06 -03'00'

Domingos Carvalho Lopes – Sócio Administrador  
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 10.915.057/0001-74  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

  
CPF: 611.395.393-96

  
CPF: 042.428.593-10

End: Rua Raimundo Evaristo nº 991 – Bairro São José – CEP: 65.870-000 –  
Pastos Bons – Maranhão  
E-mail: cm.pastosbons@gmail.com



sob nº 18.216.563/0001-87, neste ato, representado pelo(a) Secretária Municipal de Meio Ambiente, Luzimar De Sousa Thomazini, inscrito no CPF sob o nº 622.899.501-00, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e de outro lado, M. M. N. EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.338.902/0001-05, doravante denominado(a) **CONTRATADA**. *Têm entre si, ajustado o presente termo aditivo*. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O presente termo tem por objetivo o aditamento ao contrato nº 0803.4/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de locação de veículos leves para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas – MA. O presente termo aditivo entrará em vigor logo após o término da vigência do 1º aditamento, sendo vigente por 6 (seis) meses. Poder: 02 PODER EXECUTIVO Órgão: 07 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Dotação: 18.122.0020.2117.0000 3.3.90.39.00 AÇÃO: Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Bom Jesus das Selvas/MA, 24 de abril de 2023. - **LUZIMAR DE SOUSA THOMAZINI** - Fundo Municipal de Meio Ambiente.

### CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 11/2022. REF: ADESÃO nº 001/2022. Partes: Câmara Municipal de Pastos Bons e a empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.915.057/0001-74. OBJETO: contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos Serviços de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do Município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Câmara Municipal; REPRESENTANTE: Sr. Domingos Carvalho Lopes, RG nº 2.052.196 SSP/PI e portador do CPF nº 922.304.313-15. VALOR: acréscimo de 25,50%, equivalente a R\$94.367,98 (noventa e quatro mil e trezentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). Fundamentação legal: Art 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. As demais cláusulas não foram alteradas. Pastos Bons (MA), em 03 de março de 2023. Valmireis Pereira de Souza, Vereador Presidente.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES - MA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO Nº 169/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 210.660.009/2023 - OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para aquisição de alimentos para a Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Matões-MA/ Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATADA: RAIMUNDO NONATO VIANA COSTA ME. OBJETO DO TERMO ADITIVO: O acréscimo no quantitativo em 25% dos itens deste contrato. BASE LEGAL: Art. 65, Inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ: 20.120.271/0001-98, e pela contratada, EMPRESA RAIMUNDO NONATO VIANA COSTA-ME CNPJ Nº 30.104.266/0001-45. Matões- MA, 25 de Abril de 2023. Ana Paula Vieira Silva – Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO Nº 184/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 210.660.009/2023 OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para aquisição de alimentos para a Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Matões-MA/ Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATADA: RAIMUNDO NONATO VIANA COSTA ME. OBJETO DO TERMO ADITIVO: O acréscimo no quantitativo em 25% dos itens deste contrato.

BASE LEGAL: Art. 65, Inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ: 20.120.271/0001-98, e pela contratada, EMPRESA RAIMUNDO NONATO VIANA COSTA-ME CNPJ Nº 30.104.266/0001-45. Matões- MA, 25 de Abril de 2023. Ana Paula Vieira Silva – Secretária Municipal de Assistência Social.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA

EXTRATO DE ADITIVO. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. Nº 094/2022 - ADMIN. PARTES: O Município de Nova Colinas, Estado do Maranhão, por intermédio da Prefeitura Municipal, CNPJ: 01.608.768/0001-05 e a empresa AGEKOM – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 15.759.603/0001-49, OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência constante do § 2º da Cláusula Sexta do Contrato ora aditado, tem embasamento legal no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de 28/04/2023 e seu término em 28/04/2024. RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais em tudo o que não foi alterado por meio do presente aditivo. DATA DE ASSINATURA: 24/04/2023. José Rego Ribeiro Prefeitura Municipal.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 271/2021 – **CONTRATANTE**: Município de Pastos Bons - MA - **CONTRATADA**: J W SOUSA LIMA EIRELI. CNPJ: 08.672.027/0001-32. **ESPÉCIE**: Contrato de Prestação de Serviços – **OBJETO**: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência de que trata a Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de Prestação dos Serviços de Pavimentação de Vias Públicas no município de Pastos Bons-MA. TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 – **VIGÊNCIA**: O prazo de vigência de que trata a Cláusula terceira fica prorrogado, de 11 de abril de 2023 a 11 de outubro de 2023. **DA RATIFICAÇÃO**: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços da TOMADA DE PREÇOS nº 012/2021 – **BASE LEGAL**: Lei nº. 8.666/93 – **SIGNATÁRIOS**: Paulo Emílio Alves Ribeiro, portador do RG nº033482894-5 SSP-MA e CPF nº269.662.553-00– Secretário Municipal de Administração, pelo **CONTRATANTE**, JOSÉ WILTON SOUSA LIMA. CPF nº 330.240.063-20 e RG Nº 519002962 SSPMA, pela **CONTRATADA**. Pastos Bons - MA, 11 de abril de 2023.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 385/2022 – **CONTRATANTE**: Município de Pastos Bons - MA - **CONTRATADA**: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 15.796.085/0001-33, localizada na Praça São Francisco de Assis nº334, centro, cidade de Tuntum(MA). **ESPÉCIE**: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de pavimentação em piso intertravado de concreto pré-moldado sextavado no Povoado Roçado, zona rural do Município de PASTOS BONS/MA, decorrente do CONVITE 06/2022 – **VIGÊNCIA**: O prazo de vigência de que trata a Cláusula Quarta ITEM 4.4, fica prorrogado, de 12 de abril de 2023 a 12 de agosto de 2023. **DA RATIFICAÇÃO**: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços do CONVITE 06/2022 – **BASE LEGAL**: Lei nº. 8.666/93 – **SIGNATÁRIOS**: Paulo Emílio Alves Ribeiro, portador do RG nº033482894-5 SSPMA e CPF nº269.662.553-00– Secretário Municipal de Administração, pelo **CONTRATANTE**, PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ, CPF Nº 421.357.453-91 e RG Nº 04263355-3, pela **CONTRATADA**. Pastos Bons - MA, 12 de abril de 2023.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 185/2022 – **CONTRATANTE**: Município de Pastos Bons - MA - **CONTRATADA**: IDEAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 13.480.705/0001-03, estabelecida na Rua São Sebastião nº10, Vila Zé Henrique, Buriti Bravo-MA. **ESPÉCIE**: Serviços de Elaboração de Projetos de Obra e Serviços de Engenharia,



# PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Obra  
SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE  
DA CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Bancos  
SINAPI - 10/2020  
- Piauí  
ORSE - 09/2020 -  
Sergipe  
SEINFRA - 026 -  
Ceará  
CAEMA

Encargos  
Desonerado:

## ADITIVO CONTRATUAL DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO CONTRATADO								SERVIÇOS EXECUTADOS			ADITIVO DE SERVIÇOS		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Quantidade	Preço Unitário	Total	Quantidade	Preço Unitário	Total
1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				10.980,21			R\$ 14.414,10			R\$ 3.433,89
1.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA DE FORMA	M²		1,44	0,00	0,00	R\$ 1,44	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1,44	R\$ 0,00
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M²	64,00	84,28	5.393,92	64,00	R\$ 84,28	R\$ 5.393,92	0,00	R\$ 84,28	R\$ 0,00
1.3	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M²		16,77	0,00	0,00	R\$ 16,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 16,77	R\$ 0,00
1.4	43	ORSE	RETIRADA DE CALHA	M		7,06	0,00	120,00	R\$ 7,06	R\$ 847,20	120,00	R\$ 7,06	R\$ 847,20
1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	30,00	30,44	913,20	30,00	R\$ 30,44	R\$ 913,20	0,00	R\$ 30,44	R\$ 0,00
1.6	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³		150,48	0,00	0,00	R\$ 150,48	R\$ 0,00	0,00	R\$ 150,48	R\$ 0,00
1.7	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,50	326,70	163,35	1,50	R\$ 326,70	R\$ 490,05	1,00	R\$ 326,70	R\$ 326,70
1.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	40,00	13,07	522,80	140,00	R\$ 13,07	R\$ 1.829,80	100,00	R\$ 13,07	R\$ 1.307,00
1.9	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	800,00	0,36	288,00	1120,00	R\$ 0,36	R\$ 403,20	320,00	R\$ 0,36	R\$ 115,20
1.10	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	M²	235,00	9,31	2.187,85	235,00	R\$ 9,31	R\$ 2.187,85	0,00	R\$ 9,31	R\$ 0,00
1.11	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²		2,71	0,00	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,00
1.12	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	20,00	0,35	7,00	35,00	R\$ 0,35	R\$ 12,25	15,00	R\$ 0,35	R\$ 5,25
1.13	17	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	200,00	5,89	1.178,00	335,00	R\$ 5,89	R\$ 1.973,15	135,00	R\$ 5,89	R\$ 795,15
1.14	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	UND	44,00	0,69	30,36	44,00	R\$ 0,69	R\$ 30,36	0,00	R\$ 0,69	R\$ 0,00
1.15	97645	SINAPI	M 10.000,00 0,44 4.400,00 0,08 %	M²		18,36	0,00	0,00	R\$ 18,36	R\$ 0,00	0,00	R\$ 18,36	R\$ 0,00
1.16	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	4,00	4,83	19,32	9,00	R\$ 4,83	R\$ 43,47	5,00	R\$ 4,83	R\$ 24,15

DOMINGOS  
CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS CARVALHO LOPES  
DA SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:35:50  
-03'00'

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA  
(99) 98406-7578

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:42935028821

Assinado de forma digital por  
CAMILA JENIFFER SANTOS  
MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:36:07  
-03'00'



## PANORAMA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

1.17	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	4,00	6,62	26,48	6,00	R\$ 6,62	R\$ 39,72	2,00	R\$ 6,62	R\$ 13,24
1.18	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	48,75	5,02	244,73	48,75	R\$ 5,02	R\$ 244,73	0,00	R\$ 5,02	R\$ 0,00
1.19	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²		1,99	0,00	0,00	R\$ 1,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1,99	R\$ 0,00
1.20	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²		4,29	0,00	0,00	R\$ 4,29	R\$ 0,00	0,00	R\$ 4,29	R\$ 0,00
1.21	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	20,00	0,26	5,20	20,00	R\$ 0,26	R\$ 5,20	0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,00
2			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>0,00</b>			<b>R\$ 348,60</b>			<b>348,60</b>
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³		45,88	0,00	0,00	R\$ 45,88	R\$ 0,00	0,00	R\$ 45,88	R\$ 0,00
2.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	M³		5,81	0,00	60,00	R\$ 5,81	R\$ 348,60	60,00	R\$ 5,81	R\$ 348,60
2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M³		27,82	0,00	0,00	R\$ 27,82	R\$ 0,00	0,00	R\$ 27,82	R\$ 0,00
3			<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>				<b>9.517,15</b>			<b>R\$ 13.424,19</b>			<b>R\$ 3.907,04</b>
3.1	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M²		165,79	0,00	0,00	R\$ 165,79	R\$ 0,00	0,00	R\$ 165,79	R\$ 0,00
3.2	95955	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M³	4,75	2.003,61	9.517,15	6,70	R\$ 2.003,61	R\$ 13.424,19	1,95	R\$ 2.003,61	R\$ 3.907,04
3.3	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA 4CM INTER-FIXO	M²		71,99	0,00	0,00	R\$ 71,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 71,99	R\$ 0,00
4		SINAPI	<b>ALVENARIA E PAINÉIS</b>				<b>34.189,25</b>			<b>R\$ 48.214,85</b>			<b>R\$ 14.025,60</b>
4.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M²	300,00	54,21	16.263,00	400,00	R\$ 54,21	R\$ 21.684,00	100,00	R\$ 54,21	R\$ 5.421,00

DOMINGOS  
CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS CARVALHO LOPES  
DA SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:36:26  
-03'00'

**RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA  
(99) 98406-7578**

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:42935028821

Assinado de forma digital por  
CAMILA JENIFFER SANTOS  
MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:36:50  
-03'00'



CNPJ: 10.915.057/0001-74

## PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

4.2	79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	25	717,05	17.926,25	37,00	R\$ 717,05	R\$ 28.530,85	12,00	R\$ 717,05	R\$ 8.604,60
4.3	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M²		175,89	0,00	0,00	R\$ 175,89	R\$ 0,00	0,00	R\$ 175,89	R\$ 0,00
5		SINAPI	COBERTURA				12.415,30			R\$ 23.039,50			R\$ 10.624,20
5.1	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²		23,29	0,00	0,00	R\$ 23,29	R\$ 0,00	0,00	R\$ 23,29	R\$ 0,00
5.2	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	120,00	14,40	1.728,00	170,00	R\$ 14,40	R\$ 2.448,00	50,00	R\$ 14,40	R\$ 720,00
5.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	m²		29,38	0,00	0,00	R\$ 29,38	R\$ 0,00	0,00	R\$ 29,38	R\$ 0,00
5.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M		19,51	0,00	0,00	R\$ 19,51	R\$ 0,00	0,00	R\$ 19,51	R\$ 0,00
5.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	120,00	45,24	5.428,80	170,00	R\$ 45,24	R\$ 7.690,80	50,00	R\$ 45,24	R\$ 2.262,00
5.6	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	50,00	56,37	2.818,50	70,00	R\$ 56,37	R\$ 3.945,90	20,00	R\$ 56,37	R\$ 1.127,40
5.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M		48,19	0,00	120,00	R\$ 48,19	R\$ 5.782,80	120,00	R\$ 48,19	R\$ 5.782,80
5.8	11618	ORSE	Remoo, lavagem, carga e retelhamento de telhas cermicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ r-aproveitamento de 80%, Itabalana ou similar - Rev 01	M²		41,48	0,00	0,00	R\$ 41,48	R\$ 0,00	0,00	R\$ 41,48	R\$ 0,00
5.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	80,00	30,50	2.440,00	104,00	R\$ 30,50	R\$ 3.172,00	24,00	R\$ 30,50	R\$ 732,00

DOMINGOS  
CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS CARVALHO LOPES  
DA SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:37:18  
-03'00'

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA  
(99) 98406-7578

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:42935028821

Assinado de forma digital por  
CAMILA JENIFFER SANTOS  
MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:37:34 -03'00'



## PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 16.915.057/0001-74

6		SINAPI	ESQUADRIAS			45.609,46			R\$ 56.626,22		R\$ 11.016,76		
6.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UND	4,00	773,53	3.094,12	6,00	R\$ 773,53	R\$ 4.641,18	2,00	R\$ 773,53	R\$ 1.547,06
6.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UND	9,00	786,74	7.080,68	10,00	R\$ 786,74	R\$ 7.867,42	1,00	R\$ 786,74	R\$ 786,74
6.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UND	12,00	820,51	9.846,12	14,00	R\$ 820,51	R\$ 11.487,14	2,00	R\$ 820,51	R\$ 1.641,02
6.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UND	3,00	841,56	2.524,68	3,00	R\$ 841,56	R\$ 2.524,68	0,00	R\$ 841,56	R\$ 0,00
6.5	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA	m²	8,00	188,83	1.510,64	16,00	R\$ 188,83	R\$ 3.021,28	8,00	R\$ 188,83	R\$ 1.510,64
6.6	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	6,00	173,66	1.041,96	10,00	R\$ 173,66	R\$ 1.736,60	4,00	R\$ 173,66	R\$ 694,64
6.7	84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²		559,93	0,00	0,00	R\$ 559,93	R\$ 0,00	0,00	R\$ 559,93	R\$ 0,00
6.8	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E	m²	20,00	277,89	5.557,80	26,00	R\$ 277,89	R\$ 7.225,14	6,00	R\$ 277,89	R\$ 1.667,34
6.9	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	20,00	143,17	2.863,40	20,00	R\$ 143,17	R\$ 2.863,40	0,00	R\$ 143,17	R\$ 0,00
6.10	74100/001	SINAPI	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	12,00	347,23	4.166,76	12,00	R\$ 347,23	R\$ 4.166,76	0,00	R\$ 347,23	R\$ 0,00
6.11	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²		210,42	0,00	0,00	R\$ 210,42	R\$ 0,00	0,00	R\$ 210,42	R\$ 0,00
6.12	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	30,00	264,11	7.923,30	42,00	R\$ 264,11	R\$ 11.092,62	12,00	R\$ 264,11	R\$ 3.169,32
7			PAVIMENTAÇÃO				41.528,30			R\$ 42.143,10			R\$ 614,80
7.1	94438	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	300,00	31,12	9.336,00	300,00	R\$ 31,12	R\$ 9.336,00	0,00	R\$ 31,12	R\$ 0,00

DOMINGOS  
CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS CARVALHO LOPES  
DA SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:37:51  
-03'00'

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA  
(99) 98406-7578

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:42935028  
821

Assinado de forma digital por  
CAMILA JENIFFER SANTOS  
MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:38:06  
-03'00'



## PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

7.2	96680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 06/2018	m²	10,00	30,74	307,40	30,00	R\$ 30,74	R\$ 922,20	20,00	R\$ 30,74	R\$ 614,80
7.3	73948/011	SINAPI	LIMPEZA PISO CERÂMICO	m²		15,44	0,00	0,00	R\$ 15,44	R\$ 0,00	0,00	R\$ 15,44	R\$ 0,00
7.4	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X25 CM	m²	300,00	40,95	12.285,00	300,00	R\$ 40,95	R\$ 12.285,00	0,00	R\$ 40,95	R\$ 0,00
7.5	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²		58,02	0,00	0,00	R\$ 58,02	R\$ 0,00	0,00	R\$ 58,02	R\$ 0,00
7.6	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	250,00	51,99	12.997,50	250,00	R\$ 51,99	R\$ 12.997,50	0,00	R\$ 51,99	R\$ 0,00
7.7	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	120,00	55,02	6.602,40	120,00	R\$ 55,02	R\$ 6.602,40	0,00	R\$ 55,02	R\$ 0,00
<b>8</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>41.496,00</b>			<b>R\$ 47.646,00</b>			<b>R\$ 6.150,00</b>
8.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	1050,00	5,83	6.121,50	1250,00	R\$ 5,83	R\$ 7.287,50	200,00	R\$ 5,83	R\$ 1.166,00
8.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	900,00	24,92	22.428,00	1100,00	R\$ 24,92	R\$ 27.412,00	200,00	R\$ 24,92	R\$ 4.984,00
8.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO	m²	150,00	24,63	3.694,50	150,00	R\$ 24,63	R\$ 3.694,50	0,00	R\$ 24,63	R\$ 0,00
8.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²		50,31	0,00	0,00	R\$ 50,31	R\$ 0,00	0,00	R\$ 50,31	R\$ 0,00
8.5	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	150,00	61,68	9.252,00	150,00	R\$ 61,68	R\$ 9.252,00	0,00	R\$ 61,68	R\$ 0,00
<b>9</b>			<b>FORRO</b>				<b>8.029,50</b>			<b>R\$ 8.029,50</b>			<b>R\$ 0,00</b>
9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	150,00	53,53	8.029,50	150,00	R\$ 53,53	R\$ 8.029,50	0,00	R\$ 53,53	R\$ 0,00
9.2	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES	m²		27,34	0,00	0,00	R\$ 27,34	R\$ 0,00	0,00	R\$ 27,34	R\$ 0,00

DOMINGOS CARVALHO  
LOPES DA  
SILVA:92230431315  
Assinado de forma digital por  
DOMINGOS CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:38:24 -03'00'

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA  
(99) 98406-7578

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:42935028821

Assinado de forma digital por CAMILA  
JENIFFER SANTOS MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:38:42 -03'00'





## PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			16.048,10			R\$ 26.279,31			R\$ 10.231,21	
10.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UND	20,00	132,27	2.645,40	38,00	R\$ 132,27	R\$ 5.026,26	18,00	R\$ 132,27	R\$ 2.380,86
10.2	91831	ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M		4,72	0,00	120,00	R\$ 4,72	R\$ 566,40	120,00	R\$ 4,72	R\$ 566,40
10.3	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UND	20,00	142,04	2.840,80	30,00	R\$ 142,04	R\$ 4.261,20	10,00	R\$ 142,04	R\$ 1.420,40
10.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	M		5,25	0,00	50,00	R\$ 5,25	R\$ 262,50	50,00	R\$ 5,25	R\$ 262,50
10.5	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M		6,69	0,00	0,00	R\$ 6,69	R\$ 0,00	0,00	R\$ 6,69	R\$ 0,00
10.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M		1,70	0,00	250,00	R\$ 1,70	R\$ 425,00	250,00	R\$ 1,70	R\$ 425,00
10.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00	2,48	1.488,00	800,00	R\$ 2,48	R\$ 1.984,00	200,00	R\$ 2,48	R\$ 496,00
10.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400,00	4,07	1.628,00	600,00	R\$ 4,07	R\$ 2.442,00	200,00	R\$ 4,07	R\$ 814,00
10.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	5,59	559,00	200,00	R\$ 5,59	R\$ 1.118,00	100,00	R\$ 5,59	R\$ 559,00
10.10	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	3,00	67,64	202,92	6,00	R\$ 67,64	R\$ 405,84	3,00	R\$ 67,64	R\$ 202,92
10.11	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		53,62	0,00	0,00	R\$ 53,62	R\$ 0,00	0,00	R\$ 53,62	R\$ 0,00

DOMINGOS  
CARVALHO LOPES  
DA  
SILVA:92230431315

Assinado de forma digital  
por DOMINGOS CARVALHO  
LOPES DA  
SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:39:12  
-03'00'

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA  
(99) 98406-7578

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:429350  
28821

Assinado de forma digital  
por CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:39:27  
-03'00'



## PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

10.12	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND		68,82	0,00	1,00	R\$ 68,82	R\$ 68,82	1,00	R\$ 68,82	R\$ 68,82
10.13	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	251,52	251,52	1,00	R\$ 251,52	R\$ 251,52	0,00	R\$ 251,52	R\$ 0,00
10.14	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPAMETALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND		323,64	0,00	0,00	R\$ 323,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 323,64	R\$ 0,00
10.15	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND		8,92	0,00	6,00	R\$ 8,92	R\$ 53,52	6,00	R\$ 8,92	R\$ 53,52
10.16	9366	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	6,00	46,56	279,36	6,00	R\$ 46,56	R\$ 279,36	0,00	R\$ 46,56	R\$ 0,00
10.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	6,00	49,42	296,52	6,00	R\$ 49,42	R\$ 296,52	0,00	R\$ 49,42	R\$ 0,00
10.18	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND		51,30	0,00	0,00	R\$ 51,30	R\$ 0,00		R\$ 51,30	R\$ 0,00
10.19	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 UN 50,00 61,94 3,097,00 0,06 % 10.19 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	UND		59,94	0,00	0,00	R\$ 59,94	R\$ 0,00	0,00	R\$ 59,94	R\$ 0,00
10.20	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UND		66,13	0,00	1,00	R\$ 66,13	R\$ 66,13	1,00	R\$ 66,13	R\$ 66,13
10.21	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND		70,99	0,00	0,00	R\$ 70,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 70,99	R\$ 0,00
10.22	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UND	15,00	17,67	265,05	21,00	R\$ 17,67	R\$ 371,07	6,00	R\$ 17,67	R\$ 106,02
10.23	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UND	15,00	25,91	388,65	25,00	R\$ 25,91	R\$ 647,75	10,00	R\$ 25,91	R\$ 259,10
10.24	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2015	UND	12,00	27,76	333,12	14,00	R\$ 27,76	R\$ 388,64	2,00	R\$ 27,76	R\$ 55,52
10.25	83470	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	80,17	160,34	4,00	R\$ 80,17	R\$ 320,68	2,00	R\$ 80,17	R\$ 160,34
10.26	97585	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UND	8,00	63,92	511,36	18,00	R\$ 63,92	R\$ 1.150,56	10,00	R\$ 63,92	R\$ 639,20
10.27	73831/004	SINAPI	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	22,69	45,38	2,00	R\$ 22,69	R\$ 45,38	0,00	R\$ 22,69	R\$ 0,00

DOMINGOS  
CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS CARVALHO LOPES  
DA SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:39:48  
-03'00'

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA  
(99) 98406-7578

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:42935028821

Assinado de forma digital por  
CAMILA JENIFFER SANTOS  
MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:40:06  
-03'00'



## PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

10.28	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND		66,48	0,00	0,00	R\$ 66,48	R\$ 0,00	0,00	R\$ 66,48	R\$ 0,00
10.29	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	40,00	86,87	3.474,80	50,00	R\$ 86,87	R\$ 4.343,50	10,00	R\$ 86,87	R\$ 868,70
10.30	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	2,00	60,98	121,96	11,00	R\$ 60,98	R\$ 670,78	9,00	R\$ 60,98	R\$ 548,82
10.31	74246/001	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UND	2,00	277,96	555,92	3,00	R\$ 277,96	R\$ 833,88	1,00	R\$ 277,96	R\$ 277,96
11			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				<b>11.626,30</b>			<b>R\$ 16.458,51</b>			<b>R\$ 4.832,21</b>
11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	4,00	83,85	335,40	8,00	R\$ 83,85	R\$ 670,80	4,00	R\$ 83,85	R\$ 335,40
11.2	1679	orse	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UND	2,00	51,04	102,08	2,00	R\$ 51,04	R\$ 102,08	0,00	R\$ 51,04	R\$ 0,00
11.3	1678	orse	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UND	2,00	74,02	148,04	5,00	R\$ 74,02	R\$ 370,10	3,00	R\$ 74,02	R\$ 222,06
11.4	1683	orse	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT		75,80	0,00	0,00	R\$ 75,80	R\$ 0,00	0,00	R\$ 75,80	R\$ 0,00
11.5	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00	34,59	69,18	5,00	R\$ 34,59	R\$ 172,95	3,00	R\$ 34,59	R\$ 103,77
11.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE	UND	2,00	21,75	43,50	3,00	R\$ 21,75	R\$ 65,25	1,00	R\$ 21,75	R\$ 21,75
11.7	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	34,58	414,96	28,00	R\$ 34,58	R\$ 968,24	16,00	R\$ 34,58	R\$ 553,28
11.8	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M		53,41	0,00	0,00	R\$ 53,41	R\$ 0,00	0,00	R\$ 53,41	R\$ 0,00

DOMINGOS  
CARVALHO LOPES  
DA  
SILVA:92230431315

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS CARVALHO  
LOPES DA SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:40:27  
-03'00'

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA  
(99) 98406-7578

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:42935028  
821

Assinado de forma digital por  
CAMILA JENIFFER SANTOS  
MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:40:44  
-03'00'



## PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

11.9	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M		45,06	0,00	15,00	R\$ 45,06	R\$ 675,90	15,00	R\$ 45,06	R\$ 675,90
11.10	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	26,22	314,64	36,00	R\$ 26,22	R\$ 943,92	24,00	R\$ 26,22	R\$ 629,28
11.11	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M		26,00	0,00	0,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00
11.12	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M		22,62	0,00	0,00	R\$ 22,62	R\$ 0,00	0,00	R\$ 22,62	R\$ 0,00
11.13	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M		8,20	0,00	0,00	R\$ 8,20	R\$ 0,00	0,00	R\$ 8,20	R\$ 0,00
11.14	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M		28,58	0,00	0,00	R\$ 28,58	R\$ 0,00	0,00	R\$ 28,58	R\$ 0,00
11.15	10203	ORSE	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	UND		8.080,34	0,00	0,00	R\$ 8.080,34	R\$ 0,00	0,00	R\$ 8.080,34	R\$ 0,00
11.16	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	1,00	659,95	659,95	1,00	R\$ 659,95	R\$ 659,95	0,00	R\$ 659,95	R\$ 0,00
11.17	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UND	1,00	339,42	339,42	1,00	R\$ 339,42	R\$ 339,42	0,00	R\$ 339,42	R\$ 0,00
11.18	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	1,00	136,37	136,37	3,00	R\$ 136,37	R\$ 409,11	2,00	R\$ 136,37	R\$ 272,74

DOMINGOS  
CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:41:01 -03'00'

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA  
(99) 98406-7578

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:4293502882  
1

Assinado de forma digital por  
CAMILA JENIFFER SANTOS  
MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:41:20  
-03'00'



## PANORAMA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

11.19	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	1,00	21,75	21,75	3,00	R\$ 21,75	R\$ 65,25	2,00	R\$ 21,75	R\$ 43,50
11.20	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UND	2,00	7,83	15,66	8,00	R\$ 7,83	R\$ 62,64	6,00	R\$ 7,83	R\$ 46,98
11.21	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	7,00	72,54	507,78	9,00	R\$ 72,54	R\$ 652,86	2,00	R\$ 72,54	R\$ 145,08
11.22	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND		57,28	0,00	2,00	R\$ 57,28	R\$ 114,56	2,00	R\$ 57,28	R\$ 114,56
11.23	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	8,00	288,11	2.304,88	8,00	R\$ 288,11	R\$ 2.304,88	0,00	R\$ 288,11	R\$ 0,00
11.24	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	1,00	199,89	199,89	1,00	R\$ 199,89	R\$ 199,89	0,00	R\$ 199,89	R\$ 0,00
11.25	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND		267,12	0,00	0,00	R\$ 267,12	R\$ 0,00	0,00	R\$ 267,12	R\$ 0,00
11.26	72739	SINAPI	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND		422,45	0,00	0,00	R\$ 422,45	R\$ 0,00	0,00	R\$ 422,45	R\$ 0,00
11.27	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND		164,74	0,00	0,00	R\$ 164,74	R\$ 0,00	0,00	R\$ 164,74	R\$ 0,00
11.28	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00	364,80	1.459,20	4,00	R\$ 364,80	R\$ 1.459,20	0,00	R\$ 364,80	R\$ 0,00
11.29	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UND	1,00	642,52	642,52	1,00	R\$ 642,52	R\$ 642,52	0,00	R\$ 642,52	R\$ 0,00
11.30	10148	ORSE	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra: Mercado de Lagarto)	M		1.610,08	0,00	1,00	R\$ 1.610,08	R\$ 1.610,08	1,00	R\$ 1.610,08	R\$ 1.610,08

DOMINGOS  
CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:41:50 -03'00'

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA  
(99) 98406-7578

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:42935028821

Assinado de forma digital por  
CAMILA JENIFFER SANTOS  
MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:42:08 -03'00'



## PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

11.31	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	7,00	149,46	1.046,22	7,00	R\$ 149,46	R\$ 1.046,22	0,00	R\$ 149,46	R\$ 0,00
11.32	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00	8,42	50,52	10,00	R\$ 8,42	R\$ 84,20	4,00	R\$ 8,42	R\$ 33,68
11.33	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00	4,83	28,98	11,00	R\$ 4,83	R\$ 53,13	5,00	R\$ 4,83	R\$ 24,15
11.34	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E	UND	1,00	1.392,32	1.392,32	1,00	R\$ 1.392,32	R\$ 1.392,32	0,00	R\$ 1.392,32	R\$ 0,00
11.35	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UND	1,00	1.393,04	1.393,04	1,00	R\$ 1.393,04	R\$ 1.393,04	0,00	R\$ 1.393,04	R\$ 0,00
12			IMPERMEABILIZAÇÕES				6.208,80			R\$ 6.208,80			R\$ 0,00
12.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	80,00	77,61	6.208,80	80,00	R\$ 77,61	R\$ 6.208,80	0,00	R\$ 77,61	R\$ 0,00
13			PINTURAS				55.340,53			R\$ 66.548,98			R\$ 11.208,45
13.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1500,00	8,94	13.410,00	1690,00	R\$ 8,94	R\$ 15.108,60	190,00	R\$ 8,94	R\$ 1.698,60
13.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1500,00	2,07	3.105,00	1780,00	R\$ 2,07	R\$ 3.684,60	280,00	R\$ 2,07	R\$ 579,60
13.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1900,00	8,79	16.701,00	2090,00	R\$ 8,79	R\$ 18.371,10	190,00	R\$ 8,79	R\$ 1.670,10
13.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1185,00	10,94	12.963,90	1465,00	R\$ 10,94	R\$ 16.027,10	280,00	R\$ 10,94	R\$ 3.063,20
13.5	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²		17,84	0,00	0,00	R\$ 17,84	R\$ 0,00	0,00	R\$ 17,84	R\$ 0,00
13.6	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	157,50	17,77	2.798,78	225,50	R\$ 17,77	R\$ 4.007,14	68,00	R\$ 17,77	R\$ 1.208,36

DOMINGOS  
CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS CARVALHO LOPES DA  
SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:42:26 -03'00'

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA  
(99) 98406-7578

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:42935028821

Assinado de forma digital por  
CAMILA JENIFFER SANTOS  
MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:42:45  
-03'00'



## PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

13.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	215,00	29,59	6.361,85	316,00	R\$ 29,59	R\$ 9.350,44	101,00	R\$ 29,59	R\$ 2.988,59
14			URBANIZAÇÃO				3.550,82			R\$ 3.550,82			R\$ 0,00
14.1	74143/001	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M		48,35	0,00	0,00	R\$ 48,35	R\$ 0,00	0,00	R\$ 48,35	R\$ 0,00
14.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	100,00	26,61	2.661,00	100,00	R\$ 26,61	R\$ 2.661,00	0,00	R\$ 26,61	R\$ 0,00
14.3	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	UND	2,00	444,91	889,82	2,00	R\$ 444,91	R\$ 889,82	0,00	R\$ 444,91	R\$ 0,00
14.4	74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²		13,15	0,00	0,00	R\$ 13,15	R\$ 0,00	0,00	R\$ 13,15	R\$ 0,00
15			LIMPEZA				3.039,00			R\$ 3.039,00			R\$ 0,00
15.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²		0,92	0,00	0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,00
15.2	84125	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	m²	150,00	6,00	900,00	150,00	R\$ 6,00	R\$ 900,00	0,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00
15.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1150,00	1,86	2.139,00	1150,00	R\$ 1,86	R\$ 2.139,00	0,00	R\$ 1,86	R\$ 0,00

	Total SEM BDI	R\$ 299.578,71	R\$ 375.971,47	R\$ 76.392,76
	BDI	R\$ 70.490,87	R\$ 88.466,09	R\$ 17.975,22
	Total COM BDI	R\$ 370.069,57	R\$ 464.437,55	R\$ 94.367,98
	<b>ORÇAMENTO INICIAL</b>		<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b>	<b>ADITIVO DE SERVIÇOS</b>

DOMINGOS  
CARVALHO LOPES  
DA  
SILVA:92230431315

Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315  
Dados: 2023.04.25 08:43:05 -03'00'

CAMILA JENIFFER  
SANTOS  
MIRANDA:42935  
028821

Assinado de forma digital por CAMILA JENIFFER SANTOS  
MIRANDA:42935028821  
Dados: 2023.04.25 08:43:27 -03'00'